

工事範囲

その1

工種	工事内容	工事範囲	除外工事	備考
調査、設計	現地実測量	○		
	現地地耐力調査		○	○既設路線3箇所提供
	索道施設の基本設計、実施設計	○		
	付帯設備の基本設計、実施設計	○		
	既設埋設物の調査	○		試掘等による確認
許認可関係	運輸局への索道事業許可申請書作成	○		
	電力会社への電気供給申請手続き		○	
	索道施設検査手数料		○	
索道工	索道機器本体並びに支柱鉄骨の製作	○		
	索道機器本体並びに支柱鉄骨の基礎工事	○		
	索道機器本体並びに支柱鉄骨の据付工事	○		
	索条製作並びに架線工事	○		
	搬器製作並びに取付工事	○		
	索道線路途中の保護設備工事	○		必要に応じて
	索道線路、停留所の造成工事	○		
	索道動力並びに保安設備工事	○		
	索道施設の信号、通信設備工事	○		
	運転室、監視室の建築工事	○		
	運転室、監視室の照明工事	○		
	索道施設の試運転調整、社内検査	○		
	索道施設の指定検査機関検査立会	○		
	初回支索切詰工事		○	
	索道線路監視装置	○		線路に両停留場から不可視部分があれば
	索道機器予備品	○		搬器荷重
付帯土木工	線路立木伐採	○		必要に応じて
	土木工事部分の緑化	○		必要に応じて
	残土処理	○		必要に応じて
	土留工事、排水工事	○		土木工事部分必要に応じて
	地耐力不足にともなう補強工事	○		
	既設埋設物の養生・移設・復旧		○	別途協議
	連絡コース造成工事	○		

工事範囲

その2

工 種	工事内容	工事範囲	除外工事	備 考
付帯建設工	一次側電源設備並びに同配線工事	○		
	構内電話設備工事		○	
	試運転動力費		○	
	夜間照明設備工事（ゲレンデ・線路）		○	
	停留場照明設備工事	○		
	放送設備工事		○	
	避雷設備工事		○	
	夜間照明用非常電源発電装置移設工事	○		
	既設第4リフト撤去工事 既設索道施設の解体撤去、産業廃棄物処理	○		基礎は地表面よりGL-200迄ハ ツリ・アンカーカット
	既設弱電線復旧工事	○		共架放送線・センサー通信線の復 旧
ホットハウス改善工事	○			
仮 設 工	現地事務所設営	○		
	工事にもなう進入路の維持、復旧、緑化	○		
	工事にもなう用水		○	
	工事用地、工事にもなう仮設用地		○	用地支給