

様式 2

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
工 事 名 業 務 名	普通河川谷川横断水路改築工事
開 札 予 定 日	令和 7 年 10 月 17 日 (金)
提 出 年 月 日	令和 7 年 10 月 1 日 (木)
質 問 事 項	回 答
1. 町内現道幅が約 3.5m 程しかなく、上空には電気及び通信線があり BOX カルバート設置時に使用する 25 t レッカーを据付するヤードが必要となります。その場合、河川内に大型土のうや仮設排水設備等が必要となりますが変更対象となりますか。 2. 水替工において、ポンプ排水が 0 以上 40m³/h 未満 7 日となっていますが、これをオーバーする水量及び日数が予想されます。その場合、現状にあった変更は可能でしょうか。 3. 関連する別途発注工事に上水道管支障移設工事がありますが、その工事の掘削や水替え等の費用は当工事内での変更となりますか。 4. BOX カルバート製作に約 3 か月必要です。工期設定が 110 日間であることから工期延長が想定できますが可能でしょうか。	BOX カルバートの設置は道路上からを予定しており、下流側の吐出し口を施工する際には河川内の大型土のうは計上している。ただし、当該工事箇所付近は県施工箇所もあり、重機等の配置で施工ヤードの確保が困難である場合には別途、協議する。 積算における水替日数は作業土工、BOX カルバート設置、護岸工の数量を日当たり施工量で割り返して計上している。ただし、これにより難しい場合は別途、協議する。 別途発注工事の上水道管支障移設工事は水道の BOX カルバート下越しと既設水道管との接続であるため、下越し時の掘削および水替え等の費用は当工事で計上している。ただし、これにより難しい場合は別途、移設工事と調整の上、協議する。 監督員と協議した上で必要に応じた工期延長は可能である。