

様式2

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
工 事 名 業 務 名	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら設備改修工事（機械設備）
開札予定日	令和 8 年 5 月 11 日（月）
提出年月日	令和 8 年 4 月 16 日（木）
質 問 事 項	回 答
<p>1. 図面No. MA-01 につきまして</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新設機 RR-1、2はモジュール型 ポンプ付と考えますが、よろしいでしょうか？また、ポンプが必要であれば、ポンプ仕様もご指示いただけますか？ ・CT-1、-2 の冷却塔の備考欄に「吹出用消音ダクト」と記載ございます。既存同等品と考えればよろしいですか？ ・RR-1、RR-2 の空冷式チリングユニットの備考欄に「高遮音防音チャンバー」と記載ございます。こちらの仕様をご指示いただけますでしょうか。 <p>2. 図面No. MA-01 及び MA-04 につきまして</p> <ul style="list-style-type: none"> ・M-01 ではアスベスト調査は行わないと記載ございますが、M-04 では事前調査が必要とあります。どちらを正と考えればよろしいでしょうか。また調査を行う場合は、調査対象をご指示いただけますでしょうか。 <p>3. 図面No. MA-01, 02, MA-04, MP-01, MP-04 につきまして</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機器表の更新機器と平面図に記載されているバルブリストの更新対象に差異がございます。機器表で示されている更新機器を正とし、バルブ更 	<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ付きで、仕様は定速 5.5kW タイプとしてください。 ・既存同等品と考えてください。 ・吸込、吹出用防音フードのことであり、高耐食性亜鉛メッキ鋼板+撥水性GW+ガラスクロス張り仕様としてください。 ・工事着手に先立ち、アスベスト含有建材使用の有無について事前調査を行ってください。事前調査の際に含有分析調査が必要となった場合、必要箇所の調査を行うこととなります。 ・機器表で示されている更新機器を正としてください。

<p>新もそれに合わせてよろしいでしょうか。（工事設計書においても、更新対象機器の配管・保温・弁類他附属品一式との記載あり）</p> <p>4. 工事設計書につきまして</p> <ul style="list-style-type: none"> ・細目別内訳シート P14 にガス設備があり、「ガスメーターまわり配管更新工事 一式」とございます。ガスメーターの号数と個数、配管口径、及び位置をご指示いただけますでしょうか。 <p>5. その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・集中リモコンについて明記ございませんが、見込む必要はないでしょうか。見込む場合は対象機器をご指示いただけますでしょうか。 ・搬出入口に制約があると思われませんが、分割搬入が必要な機器をご指示いただけますでしょうか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガスメーター 号数：120 号 個数：1 台 配管口径：100A 位置：東側外壁面（図面 MP-05） ・新設するビル用マルチエアコンを対象として見込んでください。 ・屋上階の冷却塔、地下 1 階の空気調和機を想定しています。
---	--